

Obiectivul: ATIC

Obiectul: Universitatea de Stat "B.P. HASDEU"

Devizul: CAIET DE SARCINI-SA

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.2.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1.1.1.Parter</b>		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	100,00
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	425,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	425,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	425,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 455,00
		<b>TOTAL 1.1.1.Parter</b>		
		<b>1.1.2. Etaj 1</b>		
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	90,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	414,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	414,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	414,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti .	m2	1 435,00
		<b>TOTAL 1.1.2. Etaj 1</b>		
		<b>1.1.3. Etaj 2</b>		
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	88,00
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	414,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	414,00
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	414,00
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti .	m2	1 380,00
		<b>TOTAL 1.1.3. Etaj 2</b>		
		<b>1.1.4. Etaj 3</b>		
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	88,00
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	414,00
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	414,00
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane.	m2	414,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti .	m2	1 470,00
		<b>TOTAL 1.1.4. Etaj 3</b>		
		<b>1.1.5. Acoperis</b>		
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	200,00
		<b>TOTAL 1.1.5. Acoperis</b>		
		<b>1.1.6. Demontarea constructiilor din beton</b>		
22	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( demolarea lodjii, planseuri si stilpi )	m3	65,28
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( demolarea planseuri pentru instalarea ascensorul )	m3	19,07
		<b>TOTAL 1.1.6. Demontarea constructiilor din beton</b>		
		<b>1.1.7. Evacuarea deseurilor</b>		
24	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	1 351,05
25	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1 351,05
		<b>TOTAL 1.1.7. Evacuarea deseurilor</b>		
		<b>1.2. Consolidarea golurilor ( 9 buc )</b>		
26	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat	m	27,90

		de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.		
27	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( adincimea 400 mm, K= 1+ 3x0,9 = 3.7 )	buc	54,00
28	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor.	kg	30,60
29	Articol	Bulon de ancorae M16	buc	54,00
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	0,74
31	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv.	t	1,01
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,01
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,01
		<b>TOTAL 1.2. Consolidarea golurilor ( 9 buc )</b>		
		<b>1.3. Planseu noi</b>		
34	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	64,32
35	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( adincimea 200 mm, K= 1+ 0,9 = 1.9 )	buc	322,00
36	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( adincimea 200 mm, K= 1+ 0,9 = 1.9 )	buc	322,00
37	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .	t	1,55
38	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 20/25 )	m3	8,00
39	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	28,60
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	114,00
41	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 8 A240 )	kg	189,60
42	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 16 A500 )	kg	75,84
		<b>TOTAL 1.3. Planseu noi</b>		
		<b>1.4.1. Parter</b>		
43	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	51,00
44	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	955,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 457,00
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 457,00
47	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2, pentru pereti din PGS )	m2	-502,00
48	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 457,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 457,00
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 457,00
51	CI06A8	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit	m2	157,00

		la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, с выполнением шпатлевки швов с размерами плиток более 30x30 см).		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 457,00
		<b>TOTAL 1.4.1. Parter</b>		
		<b>1.4.2. Etaj 1</b>		
53	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	51,00
54	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	835,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 337,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 337,00
57	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2, pentru pereti din PGS )	m2	-502,00
58	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 457,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 337,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 337,00
61	CI06A8	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, с выполнением шпатлевки швов с размерами плиток более 30x30 см).	m2	150,00
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 337,00
		<b>TOTAL 1.4.2. Etaj 1</b>		
		<b>1.4.3. Etaj 2</b>		
63	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	70,00
64	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	880,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 420,00
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 420,00
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2, pentru pereti din PGS )	m2	-540,00
68	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 457,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 420,00
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 420,00
71	CI06A8	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на	m2	150,00

		цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, с выполнением шпатлевки швов с размерами плиток более 30х30 см).		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 420,00
		<b>TOTAL 1.4.3. Etaj 2</b>		
		<b>1.4.4. Etaj 3</b>		
73	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	150,00
74	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	870,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 470,00
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 470,00
77	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2, pentru pereti din PGS )	m2	-600,00
78	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 457,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 470,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 470,00
81	CI06A8	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute cu dimensiuni mai mari de 30x30 cm (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, с выполнением шпатлевки швов с размерами плиток более 30x30 см).	m2	195,00
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 470,00
		<b>TOTAL 1.4.4. Etaj 3</b>		
		<b>1.4.5. Astuparea golurilor pentru usi</b>		
83	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	30,50
		<b>TOTAL 1.4.5. Astuparea golurilor pentru usi</b>		
		<b>1.4.6. Taluzuri la ferestre si usi</b>		
84	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	904,00
85	Articol	Cornier din aluminiu	m	904,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,80
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,80
88	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	190,80
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	190,80
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	190,80
		<b>TOTAL 1.4.6. Taluzuri la ferestre si usi</b>		
		<b>1.5.1. Parter</b>		
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( reparatia tavanului )	m2	425,00
92	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	425,00
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	425,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	425,00

95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	425,00
		<b>TOTAL 1.5.1. Parter</b>		
		<b>1.5.2. Etaj 1</b>		
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( reparatia tavanului )	m2	414,00
97	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	414,00
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	414,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	414,00
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	414,00
		<b>TOTAL 1.5.2. Etaj 1</b>		
		<b>1.5.3. Etaj 2</b>		
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( reparatia tavanului )	m2	414,00
102	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	414,00
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	414,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	414,00
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	414,00
		<b>TOTAL 1.5.3. Etaj 2</b>		
		<b>1.5.4. Etaj 3</b>		
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( reparatia tavanului )	m2	414,00
107	CF34C01+	Diverse lucrari strat de impaslitura de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	414,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	414,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	414,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	414,00
		<b>TOTAL 1.5.4. Etaj 3</b>		
		<b>1.6. Pardoseli</b>		
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirociment gr.50 mm )	m3	82,25
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1 645,00
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	1 645,00
		<b>TOTAL 1.6. Pardoseli</b>		
		<b>1.7. Usi interioare</b>		
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2	30,24
115	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa .	m2	64,26
		<b>TOTAL 1.7. Usi interioare</b>		
		<b>1.8. Usa exterioara</b>		
116	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa in doua canaturi, din aluminiu, cu panou incorporat din sticla transparenta si securizata, completata cu furnitura necesara, miner negru,autoinchidere )	m2	4,80
		<b>TOTAL 1.8. Usa exterioara</b>		
		<b>1.9. Fatada</b>		
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	1 100,00
118	Pret de piata	Toata fasada cladirii si peretii interiori va fi ramforsata cu armatura de 8 A500 aprox 80 mii de ml	T	31,00
119	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate	m2	1 100,00

		manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti ( gr. 70 mm, K=2.5 la materiale si mecanizme )		
120	IzF55D	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti ( gr. 70 mm, K=2.5 la materiale si mecanizme )	m2	59,30
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 100 mm	m2	1 100,00
122	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 100,00
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 100,00
124	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale )	m2	330,00
125	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale )	m2	770,00
		<b>TOTAL 1.9. Fatada</b>		
		<b>1.10. Scara exterioara</b>		
126	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	5,80
127	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	20,30
128	RpCD02B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 10 B500B )	kg	189,00
129	RpCD02B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12 B500B )	kg	380,00
130	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	59,00
		<b>TOTAL 1.10. Scara exterioara</b>		
		<b>1.11. Acoperis</b>		
131	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1,77
132	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,49
133	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,26
134	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.008	m2	200,00
135	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,60
136	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2	2,00
137	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie anticondens )	m2	200,00
138	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	200,00
		<b>TOTAL 1.11. Acoperis</b>		
		<b>1.12.1. Balcoane</b>		
139	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier ( 25.5 + 60 = 85.5 m )	m	85,50
		<b>TOTAL 1.12.1. Balcoane</b>		
		<b>1.12.2. Scari</b>		
140	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier ( 25.5 + 60 = 85.5 m )	m	40,00
141	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier ( scari exterioare )	m	25,50
		<b>TOTAL 1.12.2. Scari</b>		

		<b>1.13. Pereu</b>		
142	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100m3	0,30
143	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	6,00
144	CC03C	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	kg	210,00
145	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 16/20 )	m3	14,40
146	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 60 mm )	m2	120,00
147	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.20.10 )	m	131,00
		<b>TOTAL 1.13. Pereu</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.